

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายเขตอาคารที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๕๙,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร ๒ ชั้น

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๙๕๙,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ๕.๑ ประมาณราคากลาง ป.ร.๔

๕.๒ ประมาณราคากลาง ป.ร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๖.๑ นายจักรพงษ์ ลิลิตธรรม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายณดล หงษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นางสาวเครือวัลย์ ไตลังคะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ กรรมการ



การประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

สรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยายเขตอาคารที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร 2 ชั้น หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 256.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

การแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างขยายเขตอาคารที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ

แบ่งงวดงานเป็น 4 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน

งวดที่ 1 - งวดเดียว

จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อได้ทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตอาคารที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร 2 ชั้น หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 256.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการและสัญญา ฯ ทุกประการ

เป็นเงิน 4,959,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายจักรพงษ์ ลีลิตธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายณอดล หงษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวเครือวัลย์ ไตลังคะ)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายปริดา มีสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายจักรพงษ์ ลีลิตธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นางสาวปัทมียา พิบูลย์บุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพงศ์พัฒน์ ลัมพัชวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ



การประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

ประเภท โครงการก่อสร้างขยายเขตอาคารที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

แบบเลขที่ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	3,429,215.38	1.3003	4,459,008.76	
	- งานครุภัณฑ์	500,000.00		500,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,959,008.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,959,000.00	
	(ตัวอักษร)	สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

พื้นที่โครงการ

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายจักรพงษ์ ลิลิตธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายณกต หงษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวเครือวัลย์ ไตลังคะ)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายปรีดา มีสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายจักรพงษ์ ลิลิตธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นางสาวปัทมียา พิบุลย์บุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพงศ์พัฒน์ ลัมพัชรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ



การประมาณราคากลาง
ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยายเขตอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยเกาะ

ลักษณะ/ขนาด

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร 2 ชั้น หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 256.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดบึงกาฬ

แบบมาตรฐาน ประเภทงานอาคาร

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกาะ

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
1	รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม อาคาร คสล.1ชั้น พร้อมขนทิ้ง-ปรับระดับพื้นที่	128.25	ตร.ม.	0.00	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00	
	- ทบผนังอาคารเดิม เพื่อเชื่อมต่อกับอาคารใหม่ (ชั้นที่ 2 ให้ออกแบบและคำนวณความมั่นคงแข็งแรง			0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	
	โดยมีวิศวกรรับรองกรณีทบเสาเดิม 2 ต้นทำโครงสร้างใหม่รับโครงสร้างหลังคาเดิม)								
	รวม						454,450.00	454,450.00	
2	งานโครงสร้าง คสล.								
	- เสาเข็ม คอ.รูปตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x16.00 ม. Safe Load 30 Ton	18.00	ต้น	2,329.00	41,922.00	1,020.00	18,360.00	60,282.00	มอก.
	- เสาเข็ม คอ.รูปตัวโอ ขนาด 0.30x0.30x16.00 ม. Safe Load 40 Ton	2.00	ต้น	4,267.00	8,534.00	1,314.00	2,628.00	11,162.00	มอก.
	- ค่าแรงสกัดตัดแต่งหัวเสาเข็ม โอ 0.26x0.26	18.00	ต้น	0.00	0.00	230.00	4,140.00	4,140.00	
	- ค่าแรงสกัดตัดแต่งหัวเสาเข็ม โอ 0.30x0.30	2.00	ต้น	0.00	0.00	250.00	500.00	500.00	
	- งานขุดดินฐานราก + คานคอดิน และถมกลับ	55.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,875.00	6,875.00	
	- ทราเยม ปรับระดับกันหลุมฐานรากและท้องคานคอดิน	45.00	ลบ.ม.	325.00	14,625.00	91.00	4,095.00	18,720.00	
	- คอนกรีตหยาบรองฐานราก - คอนกรีตรองคานคอดิน กำลัง 180 ksc. Cube	3.00	ลบ.ม.	1,943.00	5,829.00	398.00	1,194.00	7,023.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลัง 240 ksc. Cube	75.00	ลบ.ม.	2,158.00	161,850.00	485.00	36,375.00	198,225.00	
	- ค่าไม้แบบ/คร่าวไม้ /ค้ำยัน/นั่งร้าน ค่าแรงติดตั้ง	500.00	ตร.ม.	370.00	185,000.00	133.00	66,500.00	251,500.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 & SD40 มอก.โรงใหญ่	11,700.00							
	- RB 6 MM. SR 24	893.00	กก.	20.66	18,449.38	4.10	3,661.30	22,110.68	
	- RB 9 MM. SR 24	1,378.00	กก.	19.83	27,325.74	4.10	5,649.80	32,975.54	
	- DB 12 MM. SD 40	2,078.00	กก.	19.40	40,313.20	2.90	6,026.20	46,339.40	
	- DB 16 MM. SD 40	2,197.00	กก.	19.20	42,182.40	2.90	6,371.30	48,553.70	
	- DB 20 MM. SD 40	1,260.00	กก.	19.20	24,192.00	2.90	3,654.00	27,846.00	
	- DB 25 MM. SD 40	5,506.00	กก.	19.20	105,715.20	2.90	15,967.40	121,682.60	
	- ตะปู	175.00	กก.	23.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	293.00	กก.	26.59	7,790.87	0.00	0.00	7,790.87	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ ลวด 6 เส้น LL=650 กก/ตรม.	256.50	ตร.ม.	260.00	66,690.00	25.00	6,412.50	73,102.50	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH 4 MM. # 20x20 CM	256.50	ตร.ม.	27.00	6,925.50	5.00	1,282.50	8,208.00	
	รวม				761,369.29		189,692.00	951,061.29	
3	งานหลังคาโครงเหล็กรูปพรรณ+มุงหลังคา								
	- ค่าเชื่อมโครงเหล็กหลังคาเหล็ก TRUSS	5,452.00	กก.	0.00	0.00	10.00	54,520.00	54,520.00	
	- WT 200x2.1kg/m. คานอะเส	7.00	เส้น	2,684.00	18,788.00	0.00	0.00	18,788.00	
	- LG 5"x3"x2 3mm. (เฉพาะTIA เพิ่มอีก1 เส้นแนวล่างสุดเพื่อรับผนังก่ออิฐ)	44.00	เส้น	815.00	35,860.00	0.00	0.00	35,860.00	
	- LG 1 1/2"x1 1/2"x2.0 mm. (หน้าจั่ว เอ็น ยึดผนังอิฐ)	6.00	เส้น	265.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	
	- LG 1"x1"x2.0 mm. (ระแนง) หรือใช้แปสำเร็จรูปชุบสังกะสี	90.00	เส้น	140.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	- C 75x45x15x2.3 (จันทัน-ค้ำยัน+ตะเข้สัน)	60.00	เส้น	454.00	27,240.00	0.00	0.00	27,240.00	
	- C 125x50x20x2.3 (รับจันทัน)	5.00	เส้น	546.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	
	- 150x65x20x2.3 (อกไก่+อะเส รับจันทัน)	18.00	เส้น	675.00	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	
	- ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง โครงหลังคาเหล็ก	424.00	ตร.ม.	50.00	21,200.00	30.00	12,720.00	33,920.00	
	รวม				132,158.00		67,240.00	199,398.00	


 การประมาณราคากลาง
 ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยายเขตอาคารที่ทำการ อบต. ห้วยเกา

ลักษณะ/ขนาด

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร 2 ชั้น หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 256.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกา อำเภอสกลโขง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบมาตรฐาน ประเภทงานอาคาร

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกา

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	- หลังคาทรงกระเบื้องโมเนีย สีน้ำเงิน + อุปกรณ์มุง น็อตยึด ขนาด 33x42	1,892.00	แผ่น	10.00	18,920.00	7.00	13,244.00	32,164.00	
	- ครอบสันโค้ง	43.00	แผ่น	24.00	1,032.00	22.00	946.00	1,978.00	
	- ครอบสันโค้ง 2 ทาง	1.00	แผ่น	32.00	32.00	22.00	22.00	54.00	
	- ครอบหางมน	4.00	แผ่น	39.00	156.00	22.00	88.00	244.00	
	- ครอบข้าง	31.00	แผ่น	24.00	744.00	22.00	682.00	1,426.00	
	- ครอบข้างปิดชาย	2.00	แผ่น	32.00	64.00	22.00	44.00	108.00	
	- ปูนทรายยึดครอบหลังคาและหาสีปูนทราย หรืออุปกรณ์ยึดครอบ Day Tech	31.00	ม.						
	- แผ่นพอลิเอสเตอร์ความร้อน+อุปกรณ์ยึด	3.00	ม้วน	3,375.00	10,125.00	48.00	144.00	10,269.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 8" + ทับเชิงชาย 6" หรือเชิงชายสำเร็จรูป	151.00	ม.	250.00	37,750.00	94.00	14,194.00	51,944.00	
	- เพลทเหล็กหัวเสา+เพลทยึดจันทัน-ตะข่และทุกเหล็ก	1.00	เหมา	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	
	- crib คลส. ทับหลังคาติดกับผนัง กันรั่วซึม	60.00	ม.	320.00	19,200.00	100.00	6,000.00	25,200.00	
	รวม				95,023.00		38,364.00	133,387.00	
4	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. ชั้นล่าง	128.25	ตร.ม.	300.00	38,475.00	222.00	28,471.50	66,946.50	
	- ปูนกวาดหรือปูนทราย สำหรับปูกระเบื้อง FL1+ยาแนวกระเบื้องกันเชื้อรา	128.25	ตร.ม.	150.00	19,237.50	0.00	0.00	19,237.50	
	- พื้นปูนผสมทอสีแดง พื้นชั้นที่สอง และปูซ้อนทับอาคารเดิม 0.50 เม	133.00	ตร.ม.	1,350.00	179,550.00	80.00	10,640.00	190,190.00	
	รวม ต่อ พรมทอใหม่กับพรมเดิม								
	- ปูนทรายปรับระดับขัดผิวเรียบ ก่อนปูพรม FL 2	128.25	ตร.ม.	135.00	17,313.75	0.00	0.00	17,313.75	
	- พื้นปูกระเบื้องผิวหยาบ 40x40 ซม. เฉลียงชั้นล่าง ภายนอกอาคาร	40.00	ตร.ม.	300.00	12,000.00	174.00	6,960.00	18,960.00	
	- ปูนกวาดหรือปูนทราย สำหรับปูกระเบื้อง FL2+ยาแนวกระเบื้องกันเชื้อรา	40.00	ตร.ม.	150.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวม				272,576.25		46,071.50	318,647.75	
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7 ซม. (G6)	240.00	ตร.ม.	210.00	50,400.00	53.00	12,720.00	63,120.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน	250.00	ตร.ม.	110.00	27,500.00	82.00	20,500.00	48,000.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอก	230.00	ตร.ม.	110.00	25,300.00	95.00	21,850.00	47,150.00	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง	200.00	ตร.ม.	110.00	22,000.00	82.00	16,400.00	38,400.00	
	- งานทับหลัง + เสาค้ำ	250.00	ตร.ม.	120.00	30,000.00	44.00	11,000.00	41,000.00	
	- งานจับเชิ่อม PVC	220.00	ตร.ม.	40.00	8,800.00	30.00	6,600.00	15,400.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เทียม 4"	68.00	ม.	100.00	6,800.00	45.00	3,060.00	9,860.00	
	- ทรายล้าง ที่เสา	60.00	ม.	350.00	21,000.00	138.00	8,280.00	29,280.00	
	รวม				191,800.00		100,410.00	292,210.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9MM. โครงคร่าวซีไลน์	256.50	ตร.ม.	160.00	41,040.00	52.00	13,338.00	54,378.00	
	- ฝ้าชายคาไม้ระแนง 1 1/2"x1/2"	78.00	ตร.ม.	400.00	31,200.00	167.00	13,026.00	44,226.00	
	- โครงคร่าวเหล็กหรือโครงซีไลน์ รั้วฝ้าชายคา CL 2	78.00	ตร.ม.	250.00	19,500.00	52.00	4,056.00	23,556.00	
	รวม				91,740.00		30,420.00	122,160.00	



การประมาณราคากลาง
ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยายเขตอาคารที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ

ลักษณะ/ขนาด

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร 2 ชั้น หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 256.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ท้ายเกาะ)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

แบบมาตรฐาน ประเภทงานอาคาร

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- มุงลวดสำหรับ ฝ้าชายคา CL2	78.00	ตร.ม.	50.00	3,900.00	10.00	780.00	4,680.00	
	- มอบฝ้าเพดานภายใน ไม้เนื้อแข็ง	96.00	ม.	100.00	9,600.00	45.00	4,320.00	13,920.00	
	รวม				13,500.00		5,100.00	18,600.00	
7	งานทาสี								
	- ทาสีรองพื้นใหม่ผนังอาคารภายนอก+ภายใน+บัวรอยรั้วขัดแต่งผิวเรียบ	1,320.50	ตร.ม.	10.00	13,205.00	10.00	13,205.00	26,410.00	
	- ทาสีผนังอาคารภายนอก	248.00	ตร.ม.	60.00	14,880.00	30.00	7,440.00	22,320.00	
	- ทาสีผนังอาคารภายใน (รวมโครงสร้างเสา , คาน)	816.00	ตร.ม.	55.00	44,880.00	30.00	24,480.00	69,360.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน ภายใน	256.50	ตร.ม.	50.00	12,825.00	30.00	7,695.00	20,520.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน ไม้ระแนง ภายนอก สีย้อมไม้	85.00	ตร.ม.	100.00	8,500.00	30.00	2,550.00	11,050.00	
	- ทาสีน้ำมัน เชิงชาย-ทับเชิงชาย	38.00	ตร.ม.	80.00	3,040.00	30.00	1,140.00	4,180.00	
	รวม				97,330.00		56,510.00	153,840.00	
8	งานประตู-หน้าต่าง (การใช้ลูมิเนียม)								
	- D1 บานเลื่อน รวมระบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
	- D2 บานสวิงเดี่ยว	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- W 1	14.00	ชุด	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
	- W 2	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ผนังกระจกใสด้านบน+ผนังลูกฟูก อลูมิเนียมด้านล่าง ห้องรองนายก	1.00	ชุด	63,606.00	63,606.00	0.00	0.00	63,606.00	
	และห้องห้องรองปลัด								
	รวม				259,406.00		0.00	259,406.00	
9	งานเจ็ลลิ่ง-ทางเดิน-ทางลาดเอียงคนพิการ บันไดทางเข้า-ออก								
	ภายนอกอาคาร ด้านหน้า-หลัง และด้านขวา								
	- พื้นคอนกรีต เจ็ลลิ่ง ทางเดิน ทางลาดอาคารคนพิการ บันได ภายนอกอาคาร	40.00	ตร.ม.	400.00	16,000.00	200.00	8,000.00	24,000.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ บันไดลูกตั้ง-ลูกนอน	8.00	ตร.ม.	300.00	2,400.00	174.00	1,392.00	3,792.00	
	- จมูกบันได PVC	18.00	ม.	70.00	1,260.00	50.00	900.00	2,160.00	
	- ก่ออิฐอมูญเต้มแผ่นกันดินพัง ด้านข้างบันได-ด้านข้างเจ็ลลิ่ง	51.00	ตร.ม.	420.00	21,420.00	112.00	5,712.00	27,132.00	
	ภายนอกอาคาร โดยรอบ 3 ด้าน								
	- ฉาบปูนเรียบแต่งด้านข้างบันได-ด้านข้างเจ็ลลิ่ง	51.00	ตร.ม.	110.00	5,610.00	82.00	4,182.00	9,792.00	
	- จับเสียม ด้านข้างเจ็ลลิ่ง	60.00	ม.	40.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	รวม				49,090.00		20,186.00	69,276.00	
10	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- คอนซูมเมอร์ยูนิต หรือ โหลดเซ็นต์พร้อมเมน	2.00	ชุด	10,048.00	20,096.00	1,000.00	2,000.00	22,096.00	
	- CB IP, 16A 6kA เบรกเกอร์	10.00	Set	250.00	2,500.00	80.00	800.00	3,300.00	
	- CB IP, 20A 6kA เบรกเกอร์	10.00	Set	250.00	2,500.00	80.00	800.00	3,300.00	
	รวม				25,096.00		3,600.00	28,696.00	

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

โครงการก่อสร้างขยายเขตอาคารที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร 2 ชั้น หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 256.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

[illegible]

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

โครงการก่อสร้างขยายเขตอาคารที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ

ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร 2 ชั้น หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 256.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ มีนาคม 2561

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายจักรพงษ์ ลิขิตธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายณกมล หงษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวเครือวัลย์ ไตลังคะ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายปรีดา มีสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายจักรพงษ์ ลิขิตธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นางสาวปัทมียา พิบูลย์บุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพงศ์พัฒน์ ลัมพัชรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ